

# COTIZACION

**RNC: 130-003955**
**Nombre:** HOGAR CAMPAMENTO ADVENTISTA SAMILIN WILLIAMS

**Cédula o RNC:**
**Telefono:**
**Dirección:** SONADOR BONAO

INVERNADERO 1,215 MT2

**N°:** 815

**FECHA:** 10-jul-19

**PAGINA-1**

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO DE LISTA	ITBIS	TOTAL
1	UNIDAD	construcción Estructura para Invernadero en Tubo galvanizado de 2.2 mm y 1.2 mm y cable de acero tensado 5 mm y anclado en forma de capilla. Para un total de 1,215 MTS2 . Incluye técnico especializado y operarios.(5.4 metros a la cúspide, bases ros-cable y con pasados con tornillos) techo en plastico y laterales en malla , (se incluye personal , herramienta y dirrección técnica)			
70	UNIDAD	Anclajes de 1/2" en Hierro			
30	UNIDAD	Soporte canale en hierro			
100	UNIDAD	tensores Galvanizadosde 5/8"			
100	UNIDAD	Tubo galvanizado 1 1/2" x 20 pies espesor 1.2			
32	UNIDAD	Tubo galvanizado 2" x 20 pies espesor 2.2			
6	Mt3	Arena			
3	Mt3	Grava			
40	UNIDAD	Fundas de cementos			
1000	ML	Rollo de cable de Acero 5 mm			
2000	ML	Rollo de cable de Acero 4 mm			
6	QQ	Alambre Galvanizado no. 12			
50	UNIDAD	Barras roscada de 3/8"			
1000	UNIDAD	Tuercas de 3/8			
1000	UNIDAD	arandelas 3/8			
40	UNIDAD	canal omegas			
200	UNIDAD	spring para canal omega			
8	UNIDAD	Cuerda Multitunel			
3	UNIDAD	Malla anti insecto 6 x 9 - 4 x 100 mts			
2	UNIDAD	Plastico 6 x 120 mts -200 micras			
1	UNIDAD	Plastico 5.6 x 105 mts -200 micras			
1	UNIDAD	canal en geomenbrana			
1	UNIDAD	rollo plastico faldon			
1	UNIDAD	caseta para desinfeccion			
8	UNIDAD	Cajas de Grapa acero inoxidable			
1	UNIDAD	sistema de riego goteo y accesorios			

ITBIS (18%)	RD\$0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RD\$ 969,200.00</b>

Nota 1 : Duracion del proceso de instalacion 14 dias, según el clima lo permita

Nota 6: 65 % a la firma y 35 % a la entrega

Atentamente,  
 Franciso Sanchez  
 Gerente De Ventas  
 Fertiagua SA

